รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇨ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่๑ (โกรกตะคร้อ ซอย๒)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยมงคล หมู่ที่ ๑ (โกรกตะคร้อ ซอย๒) โดยมีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางบดทับแน่น จำนวน ๒ ข้างๆละ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคล กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๙๐๐,๐๐๐ (ทต.)	-	-	-	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇨ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านยายดอกไม้)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (ซอยบ้านยายดอกไม้) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่บดทับทั้งสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๒๐,๐๐๐ (ทต.)	–	–	–	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇨ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (บุตาลซอย ๑๑)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาล หมู่ที่ ๒ (บุตาลซอย๑๑) โดยมีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐ (ทต.)	–	–	–	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป–มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

⇨ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองปลิง หมู่ที่๔ (หนองปลิง ซอย๗)	เพื่อความสะดวกสบายในการสัญจรและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete บ้านหนองปลิง หมู่ที่๔ (หนองปลิง ซอย๗)โดยมีขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๖๐๐,๐๐๐ (ทต.)	๖๐๐,๐๐๐ (ทต.)	๖๐๐,๐๐๐ (ทต.)	–	ระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไป-มาและการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่๒)

เทศบาลตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

⇨ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	ก่อสร้างโดยต่อเติมรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความปลอดภัยในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล	๑.ก่อสร้างรั้วก่ออิฐฉาบ โดยมีความยาว ๑๘๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร ช่วงจากริมรั้วอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคลเชื่อมกับรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไชยมงคล (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) ๒.ก่อสร้างประตูเหล็ก จำนวน ๔ ช่อง โดยมีความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ ทต.ไชยมงคลกำหนด) ๓. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ระหว่างและแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๙๐๐,๐๐๐ (ทต.)	๙๐๐,๐๐๐ (ทต.)	๙๐๐,๐๐๐ (ทต.)	–	ระยะทางรั้วที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล	กองช่าง